

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ที่ราชพัสดุ สร.๑๐๑๗ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


เลขที่แบบ ยผจ.สร. 32/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เลขที่ 20079-20080

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรั้วรูปแบบ A คิดช่วง 30 เมตร								
	- งานตอกเสาเข็มไอ 0.22x0.22 ซม. ยาว 6 ม.@1.5ม.	21.00	ต้น	1,056.00	22,176.00	271.00	5,691.00	27,867.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม (พร้อมขันทิ้ง)	21.00	ต้น	-	-	180.00	3,780.00	3,780.00	
	- ทราดยาบ	0.30	ลบ.ม.	495.00	148.50	112.00	33.60	182.10	
	- คอนกรีตทราดยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,570.09	471.03	426.00	127.80	598.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc	6.48	ลบ.ม.	1,943.93	12,596.67	327.00	2,118.96	14,715.63	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 50 %	48.05	ตรม.	378.00	18,162.90	-	-	18,162.90	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	93.60	ตรม.	-	-	139.00	13,010.40	13,010.40	
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.(นน.0.222/ม.)	131.00	กก.	24.84	3,254.04	4.40	576.40	3,830.44	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 9 มม.(นน.0.499/ม.)	60.00	กก.	21.46	1,287.60	4.40	264.00	1,551.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.(นน.0.888/ม.)	282.00	กก.	22.94	6,469.08	3.60	1,015.20	7,484.28	
	- ไม้ไคร้	11.05	ลบ.ฟ.	329.00	3,635.45	-	-	3,635.45	รวมค่าแรง
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	30.00	390.00	-	-	390.00	รวมค่าแรง
	- ตะปู	15.00	กก.	36.00	540.00	-	-	540.00	รวมค่าแรง
	- งานฉาบปูน	146.00	ตรม.	80.00	11,680.00	105.00	15,330.00	27,010.00	รวมเชื่อม
	- งานก่ออิฐบล็อก	47.50	ตรม.	69.00	3,277.50	112.00	5,320.00	8,597.50	
	- คานทับหลังขนาด 7.5x10 ซม.	30.00	ม.	30.00	900.00	46.00	1,380.00	2,280.00	
	รวม				80,811.26		41,947.36	133,636.12	
	ราคาต่อความยาว 1 เมตร							4,454.54	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการสูงสุด


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ที่ราชพัสดุ สร.๑๐๑๗ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่แบบ ยผจ.สร. 32/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เลขที่ 20079-20080

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมความยาวรั้ว A ทั้งหมด	158.00	ม.					703,816.92	
2	หมวดงานรั้วรูปแบบ B คิดช่วง 30 เมตร								
	- งานตอกเสาเข็มไอ 0.22x0.22 ซม. ยาว 6 ม.@1.5ม.	21.00	ต้น	1,056.00	22,176.00	271.00	5,691.00	27,867.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม (พร้อมขนทิ้ง)	21.00	ต้น	-	-	180.00	3,780.00	3,780.00	
	- ทราดยหยาบ	0.30	ลบ.ม.	495.00	148.50	112.00	33.60	182.10	
	- คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,570.09	471.03	426.00	127.80	598.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc	6.48	ลบ.ม.	1,943.93	12,596.67	327.00	2,118.96	14,715.63	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 50 %	48.60	ตรม.	378.00	18,370.80	-	-	18,370.80	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	93.60	ตรม.	-	-	139.00	13,010.40	13,010.40	
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.(นน.0.222/ม.)	131.00	กก.	24.84	3,254.04	4.40	576.40	3,830.44	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 9 มม.(นน.0.499/ม.)	60.00	กก.	21.46	1,287.60	4.40	264.00	1,551.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.(นน.0.888/ม.)	282.00	กก.	22.94	6,469.08	3.60	1,015.20	7,484.28	
	- ไม้แคร่	11.05	ลบ.ฟ.	329.00	3,635.45	-	-	3,635.45	รวมค่าแรง
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	30.00	390.00	-	-	390.00	รวมค่าแรง
	- ตะปู	15.00	กก.	36.00	540.00	-	-	540.00	รวมค่าแรง
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง เสา คาน	71.00	ตรม.	80.00	5,680.00	105.00	7,455.00	13,135.00	รวมเชื่อม
	รวม				75,019.16		34,072.36	109,091.52	
	ราคาต่อความยาว 1 เมตร							3,636.38	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ที่ราชพัสดุ สร.๑๐๑๗ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่แบบ ยผจ.สร. 32/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เลขที่ 20079-20080

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมความยาวรั้ว B ทั้งหมด	144.00	ม.					523,639.31	
3	หมวดงานรั้วรูปแบบ C คิดช่วง 30 เมตร								
	- งานตอกเสาเข็มโอ 0.22x0.22 ซม. ยาว 6 ม.@1.5ม.	21.00	ต้น	1,056.00	22,176.00	271.00	5,691.00	27,867.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม (พร้อมขนทิ้ง)	21.00	ต้น	-	-	180.00	3,780.00	3,780.00	
	- ทราดยาบ	0.30	ลบ.ม.	495.00	148.50	112.00	33.60	182.10	
	- คอนกรีตทราดยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,570.09	471.03	426.00	127.80	598.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc	7.68	ลบ.ม.	1,943.93	14,929.38	327.00	2,511.36	17,440.74	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 50 %	58.80	ตรม.	378.00	22,226.40	-	-	22,226.40	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	110.00	ตรม.	-	-	139.00	15,290.00	15,290.00	
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม.(นน.0.222/ม.)	146.50	กก.	24.84	3,639.06	4.40	644.60	4,283.66	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 9 มม.(นน.0.499/ม.)	108.00	กก.	21.46	2,317.68	4.40	475.20	2,792.88	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.(นน.0.888/ม.)	282.00	กก.	22.94	6,469.08	3.60	1,015.20	7,484.28	
	- ไม้เคड़ा	13.80	ลบ.ฟ.	329.00	4,540.20	-	-	4,540.20	รวมค่าแรง
	- ลวดผูกเหล็ก	14.67	กก.	30.00	440.10	-	-	440.10	รวมค่าแรง
	- ตะปู	16.65	กก.	36.00	599.40	-	-	599.40	รวมค่าแรง
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง เสา คาน	71.00	ตรม.	80.00	5,680.00	105.00	7,455.00	13,135.00	รวมเชื่อม
	รวม				83,636.83		37,023.76	120,660.59	
	ราคาต่อความยาว 1 เมตร							4,022.02	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ที่ราชพัสดุ สร.๑๐๑๗ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่แบบ ยผจ.สร. 32/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เลขที่ 20079-20080

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมความยาวรั้ว C ทั้งหมด	156.00	ม.					627,435.06	
4	หมวดงานถมดินและบดอัดดิน								
	- งานถากถางป่า	24,080.00	ตร.ม.	-	-	1.20	28,896.00	28,896.00	
	- งานถมดิน (ดินแน่น)	32,842.80	ลบ.ม.	114.80	3,770,353.44	-	-	3,770,353.44	
	- งานบดอัดดินแน่น 85 % Standard Pactor Test Density ถมดิน คุณสมบัติดินถมตาม มยผ.2101-57	32,842.80	ลบ.ม.	-	-	38.35	1,259,521.38	1,259,521.38	
		-					-	-	
	รวม 4							5,058,770.82	
5	หมวดงานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร รวม ทางเท้า								
5.1	งานต่อม่อตบริมชนิดฐานรากแผ่รับพื้นสะพาน								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.00	หลุม	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- งานขุดดิน	152.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	17,024.00	17,024.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.89	ลบ.ม.	1,570.09	10,817.92	426.00	2,935.14	13,753.06	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc	42.78	ลบ.ม.	1,943.93	83,161.33	327.00	13,989.06	97,150.39	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 80 %	122.00	ตร.ม.	378.00	46,116.00	-	-	46,116.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	152.00	ตร.ม.	-	-	139.00	21,128.00	21,128.00	
	- ไม้ค้ำยันและไม้โครง	36.00	ลบ.พ.	329.00	11,844.00	-	-	11,844.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ที่ราชพัสดุ สร.๑๐๑๗ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่แบบ ยผจ.สร. 32/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เลขที่ 20079-20080

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	56.00	กก.	30.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	3,442.00	กก.	22.94	78,959.48	3.60	12,391.20	91,350.68	
	- เหล็ก DB 20 มม.	123.00	กก.	26.86	3,303.78	3.10	381.30	3,685.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	84.11	กก.	30.00	2,523.30	-	-	2,523.30	
	รวม							319,754.51	
5.2	งานพื้นสะพาน คสล.และกำแพงกันดิน								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc	49.78	ลบ.ม.	1,943.93	96,768.84	327.00	16,278.06	113,046.90	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	135.00	ตร.ม.	378.00	51,030.00	-	-	51,030.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	168.00	ตร.ม.	-	-	139.00	23,352.00	23,352.00	
	- ไม้ค้ำยันและไม้เคร่า	40.05	ลบ.ฟ.	329.00	13,176.45	-	-	13,176.45	
	- ตะปู	69.00	กก.	30.00	2,070.00	-	-	2,070.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	133.00	กก.	21.46	2,854.18	4.40	585.20	3,439.38	
	- เหล็ก DB 12 มม.	2,023.00	กก.	22.94	46,407.62	3.60	7,282.80	53,690.42	
	- เหล็ก DB 16 มม.	412.00	กก.	20.67	8,516.04	3.60	1,483.20	9,999.24	
	- เหล็ก DB 25 มม.	4,235.00	กก.	21.60	91,476.00	3.10	13,128.50	104,604.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	160.36	กก.	30.00	4,810.80	-	-	4,810.80	
	- พื้น Approach Slab 2 ด้าน	32.00	ตร.ม.	750.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- งานตีเส้นจราจร	5.50	ตร.ม.	246.00	1,353.00	-	-	1,353.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการสูงสุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ ที่ราชพัสดุ สร.๑๐๑๗ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่แบบ ยผจ.สร. 32/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และ เลขที่ 20079-20080

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานดาดคอนกรีตข้างคลอง	72.00	ตร.ม.	210.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
	รวม							419,692.69	
5.3	งานราวสะพาน + พื้นทางเดิน								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc	8.86	ลบ.ม.	1,943.93	17,223.22	327.00	2,897.22	20,120.44	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	41.60	ตร.ม.	378.00	15,724.80	-	-	15,724.80	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	52.00	ตร.ม.		-	139.00	7,228.00	7,228.00	
	- ไม้ค้ำยันและไม้โครง	10.80	ลบ.ฟ.	329.00	3,553.20	-	-	3,553.20	
	- ตะปู	16.00	กก.	30.00	480.00	-	-	480.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	104.00	กก.	21.46	2,231.84	4.40	457.60	2,689.44	
	- เหล็ก RB 25 มม.	412.00	กก.	21.60	8,899.20	3.10	1,277.20	10,176.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	30.00	360.00	-	-	360.00	
	- งานทาสี	52.00	ตร.ม.	44.00	2,288.00	34.00	1,768.00	4,056.00	
	- งานป้ายจราจร	2.00	ป้าย	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	รวมค่าแรง
	รวม							67,788.28	
	รวม 5							807,235.47	
	รวมทั้งสิ้น							7,720,897.58	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ