


- ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
- งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
- สถานที่ดำเนินงาน ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
- เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
- หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบเลขที่ ยผจ.กพ 16/2568 จำนวน 13 แผ่น
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน6..... แผ่น
- กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานปรับปรุง	5,037,861.00	1.3018	6,558,287.44	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			6,558,287.44	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ตัวอักษร) หกล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์			6,558,287.44	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวสุพรรณษา อินเมธ)
พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางบุษยา สุวรรณไตรย์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายดวงดี วานิชกร)
อัยการจังหวัดผู้ช่วย

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธนพน โฉมฉาย)
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

แผ่นที่ 3/6

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ยผจ.กพ. 16/2568 จำนวน 19 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นางสาวพรรชชา อินम्म, นางบุษยา สุวรรณไตรย์, นายดวงดี วาณิชกร, นายชนพน โฉมฉาย เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย ชั้นที่ 1-5								
2.1	งานหลังคา								
	- ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท สเปกบล็อก (สีน้ำตาล) ทน 0.35 มม.	675.00	ตร.ม.	550.00	371,250.00	23.00	15,525.00	386,775.00	
	ปิด PU ทน 1 นิ้ว								
	- ติดตั้งครอบสันหลังคาเมทัลชีท	66.00	ตร.ม.	115.00	7,590.00	23.00	1,518.00	9,108.00	
	รวมงานหลังคา							395,883.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไม้เทียม พร้อมมอบฝ้าไม้เทียม ฝ1	168.00	ตร.ม.	1,480.00	248,640.00	165.00	27,720.00	276,360.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบบอร์ดกันชื้น ทน 9 มม ฉาบเรียบ ทาสี	187.00	ตร.ม.	371.00	69,377.00	117.00	21,879.00	91,256.00	
	พร้อมมอบฝ้า PVC 2 นิ้ว (ฝ2)								
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบบอร์ด ทน 9 มม ฉาบเรียบ	1,200.00	ตร.ม.	319.00	382,800.00	117.00	140,400.00	523,200.00	
	พร้อมมอบฝ้า PVC 2 นิ้ว (ฝ3)								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,387.00	ตร.ม.	33.00	45,771.00	31.00	42,997.00	88,768.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานท้องพื้นชั้นล่าง	457.00	ตร.ม.	33.00	15,081.00	31.00	14,167.00	29,248.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							1,008,832.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสุราษฎร์ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

แบบเลขที่ ยผจ.ภท. 16/2568 จำนวน 19 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นางสาวสุพรรณ อินเมษ, นางบุษยา สุวรรณไตรย์, นายดวงดี วานิชกร, นายชนพล โฉมฉาย เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.3	งานผนังตกแต่ง								
	- ผนังภายนอกชุดลอก ทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	463.00	ตร.ม.	75.00	34,725.00	96.00	44,448.00	79,173.00	
	ฉาบโป้วผนังซ่อมรอยแตกกร้าว								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน	5,386.00	ตร.ม.	45.00	242,370.00	29.00	156,194.00	398,564.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก	3,690.00	ตร.ม.	50.00	184,500.00	32.00	118,080.00	302,580.00	
	- ทาสีน้ำมัน ทาเหล็ก (ตาข่ายกันนก)	150.00	ตร.ม.	35.00	5,250.00	39.00	5,850.00	11,100.00	
	รวมงานผนังตกแต่ง							791,417.00	
2.4	งานพื้นตกแต่ง								
	- ปูพื้นกระเบื้อง Porcelain ทน 1 cm. ขนาด 60*60 cm. ผิวด้าน พ1 (โองโองอมยกประสงค์, ระเบียง, ห้องน้ำ)	699.00	ตร.ม.	680.00	475,320.00	228.00	159,372.00	634,692.00	
	- ปูพื้นกระเบื้อง Porcelain ทน 1 cm. ขนาด 60*120 cm. ผิวด้าน พ2 (ทางเข้า)	23.00	ตร.ม.	990.00	22,770.00	228.00	5,244.00	28,014.00	
	- ปูพื้นบันไดกระเบื้อง Porcelain ทน 1 cm. ผิวด้าน เซาะร่อง พ3	51.00	ม.	294.00	14,994.00	161.00	8,211.00	23,205.00	
	- ปูพื้น SPC ทน 4 มม. ร่องโผล่ทน 1 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง pvc 3 นิ้ว (ทางเดิน, โถงบันได, ห้องพัก 1-16)	1,423.00	ตร.ม.	530.00	754,190.00	120.00	170,760.00	924,950.00	
	- ปูพื้น SPC ทน 4 มม. ร่องโผล่ทน 1 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง pvc 3 นิ้ว พ5 (บันไดและซานพัก)	68.00	ตร.ม.	530.00	36,040.00	67.00	4,556.00	40,596.00	
	- ตัวครอบ/ตัวจบกระเบื้อง SPC	45.00	ม.	60.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมงานพื้นตกแต่ง							1,654,157.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป.ร.4

แผ่นที่ 5/6

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
แบบเลขที่ ยผจ.กพ. 16/2568 จำนวน 19 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นางสาวสุพรรณษา อินมฆ, นางบุษยา สุวรรณไตรย์, นายดวงดี วานิชกร, นายชนพน โดมฉาย

เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.5	งานประตู่								
	- ป1 ประตู UPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ล๊อค ขนาด 1.00*2.00 ม.	16.00	ชุด	7,550.00	120,800.00	-	-	120,800.00	รวมค่าแรง
	- ป2 ประตู UPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ล๊อค ขนาด 0.90*2.00 ม.	34.00	ชุด	4,850.00	164,900.00	-	-	164,900.00	รวมค่าแรง
	- ป3 ประตู UPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ล๊อค ขนาด 0.70*2.00 ม.	17.00	ชุด	3,850.00	65,450.00	-	-	65,450.00	รวมค่าแรง
	- ป4 ประตู UPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ล๊อค ขนาด 0.70*2.00 ม.	32.00	ชุด	3,850.00	123,200.00	-	-	123,200.00	รวมค่าแรง
	รวมงานประตู่							474,350.00	
2.6	งานไฟฟ้าภายใน								
	โคมดาวไลท์ LED ขนาด 18 W สีวอร์มไวท์	471.00	ชุด	378.00	178,038.00	118.00	55,578.00	233,616.00	
	โคมไฟพานแอลไลท์ LED 40W สีคูลไวท์	67.00	ชุด	1,190.00	79,730.00	169.00	11,323.00	91,053.00	
	Accessories	1.00	เหมา	77,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
	รวมงานไฟฟ้าภายใน							401,669.00	
2.7	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	- เดินท่อระบบประปา น้ำดี (ซีทีโครก) ภายในห้องพัก ห้องละ 2 จุด (ห้องพักพนักงาน 1 จุด)	33.00	จุด	600.00	19,800.00	-	-	19,800.00	รวมค่าแรง
	- เดินท่อระบบประปา น้ำดี (อ่างล้างหน้า) ภายในห้องพัก ห้องละ 2 จุด (ห้องพักพนักงาน 1 จุด)	33.00	จุด	600.00	19,800.00	-	-	19,800.00	รวมค่าแรง
	ยอดยกไป							39,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

แผ่นที่ 6/6

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร
แบบเลขที่ ยผจ.ภพ. 16/2568 จำนวน 19 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นางสาวสุพรรณษา อินมม, นางบุษยา สุวรรณไตรย์, นายดวงดี วานิชกร, นายธนพนธ์ โฉมฉาย เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							39,600.00	
	- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อโพลีไทรก (อ่างล้างจาน อ่างล้างค้) ภายในห้องพัก ห้องละ 1 จุด	16.00	จุด	900.00	14,400.00	-	-	14,400.00	รวมค่าแรง
	- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อโพลีไทรก (อ่างล้างหน้า) ภายในห้องพัก ห้องละ 2 จุด (ห้องพักพนักงาน 1 จุด)	33.00	จุด	900.00	29,700.00	-	-	29,700.00	รวมค่าแรง
	- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อโพลีไทรก (ชักโครก) ภายในห้องพัก ห้องละ 2 จุด (ห้องพักพนักงาน 1 จุด)	33.00	จุด	1,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	รวมค่าแรง
	- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อโพลีไทรก (ท่อระบายอากาศ) ภายในห้องพัก ห้องละ 2 จุด (ห้องพักพนักงาน 1 จุด)	33.00	จุด	650.00	21,450.00	-	-	21,450.00	รวมค่าแรง
	- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อโพลีไทรก (รูน้ำทิ้ง) ภายในห้องพัก ห้องละ 2 จุด (ห้องพักพนักงาน 1 จุด)	33.00	จุด	600.00	19,800.00	-	-	19,800.00	รวมค่าแรง
	- ติดตั้งสุขภัณฑ์ (ชักโครกเดิม)	33.00	ชุด	-	-	461.00	15,213.00	15,213.00	
	- ทาน้ำยักันซึม	31.00	ตร.ม.	160.00	4,960.00	26.00	806.00	5,766.00	
	รวมงานระบบประปา-สุขาภิบาล							195,429.00	
	รวมค่างานปรับปรุง (2) เป็นเงินประมาณ							4,921,737.00	