

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๓,๗๒๙.๔๒ บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาท สี่สิบสองสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานภูมิทัศน์ (งานถมดิน ปลูกลูกหญ้า)
 - งานผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประเภทอื่น ๆ (งานระบบสุขาภิบาลผังบริเวณ, งานถนน, งานโรงจอดรถ (๒ คัน))
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๗๔๘,๖๘๑.๑๑ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๑๐ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจิตรกร งามอภิวัฒน์กิจ	รองอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปรางทอง เต็งไธสน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายชิงชัย ล่มสน	พนักงานวิศวกรโยธา	กรรมการ
๔. นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง

ของสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ยผจ.สส 15/2568


หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ พร.1 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	748,681.11	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	748,681.11	
	ราคากลาง	748,681.11	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)		



(นายจิตรกร จอมอภิวณิชกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชิงชัย ล่มสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปรางทอง เต็งไ้สุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	-		-	
2	กลุ่มงานที่ 2	-		-	
3	กลุ่มงานที่ 3	572,867.94	1.3069	748,681.11	
	- งานภูมิทัศน์ ฝังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง


748,681.11

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

-

ตารางเมตร เฉลี่ย

- บาทต่อตารางเมตร



(นายจิตรกร งามอภิวัฒน์กิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชิงชัย ส้มสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปรางทอง เต็งไ้สุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปัทมาภรณ์ เรียบร้อย)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แบบเลขที่	ยผจ.สส 15/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปราคาก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		-		-	-	
1.2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		-		-	-	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		-		-	-	
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		รวม		-		-	-	
1.5	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
1.6	งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
1.7	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง หรือสิ่งทำ		รวม		-		-	-	
2.2	งานตกแต่งภายใน		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์		รวม		29,184.00		8,755.20	37,939.20	
3.2	ผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นๆ		รวม		412,910.64		122,018.10	534,928.74	
	รวม							572,867.94	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ การ บริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569
	แบบเลขที่ ยผจ.สส 15/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เลขที่ 17								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-	-	
1.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				-		-	-	
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				-		-	-	
1.5	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				-		-	-	
1.6	งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน				-		-	-	
1.7	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง หรือสิ่งทำ				-		-	-	
2.2	งานตกแต่งภายใน				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์								
3.1.1	งานถมดิน ปลูกหญ้า								
	- งานถมดินสำหรับปลูกหญ้าความสูงไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร	15.00	ลบ.ม.	420.00	6,300.00	126.00	1,890.00	8,190.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	154.00	ตร.ม.	12.00	1,848.00	3.60	554.40	2,402.40	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์	แบบเลขที่	ยผจ.สส 15/2568
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3.2	ฝังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นๆ									
	3.2.1 งานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม									
	- วางระบายน้ำวี ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ทน 0.05 เมตร	15.50	เมตร	540.00	8,370.00	162.00	2,511.00		10,881.00	
	- งานเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร	10.00	บ่อ	425.00	4,250.00	127.50	1,275.00		5,525.00	
	ความลึกเฉลี่ย 0.25 เมตรพร้อม (ฝาปิด ค.ส.ล.)									
	3.2.2 งานถนน									
	- งานชุดดินพร้อมขนย้าย	24.00	ลบ.ม.	-	-	33.59	806.16		806.16	
	- งานการบดอัดพื้นทางเดิม (Subgrade)	165.00	ตร.ม.	-	-	57.83	9,541.95		9,541.95	
	ให้ได้ความแน่น 85% Standard Proctor									
	- พรายหยาบบดอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	484.00	4,840.00	112.00	1,120.00		5,960.00	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโมบูน) กำลังอัดประลัย	25.00	ลบ.ม.	2,356.73	58,918.25	329.00	8,225.00		67,143.25	
	มีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ม.									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR (RB) Ø 19 มม.	368.52	กก.	23.90	8,807.62	3.50	1,289.82		10,097.44	
	- ตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 m.#	165.00	ตร.ม.	30.00	4,950.00	6.00	990.00		5,940.00	
	- ไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	470.00	9,870.00	163.00	3,423.00		13,293.00	
	- ตักรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	20.00	เมตร	24.61	492.20	-	-		492.20	
	- งานคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป	75.00	เมตร	200.00	15,000.00	60.00	4,500.00		19,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569
	แบบเลขที่ ยผจ.สส 15/2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.3 งานโรงจอดรถ (2 คัน)									
- งานขุดดินและถมคืน		0.96	ลบ.ม.	-		181.00	173.76	173.76	
- งานวัสดุทรายหยาบรองพื้นฐานราก		0.03	ลบ.ม.	470.00	14.10	112.00	3.36	17.46	
- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก		0.06	ลบ.ม.	2,163.82	129.82	427.00	25.62	155.44	
- งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน		4.00	ตัน	1,515.00	6,060.00	372.00	1,488.00	7,548.00	
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.									
(เสริมDowel 4-DB12มม. ยาว 1.00 ม.)									
- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต		4.00	ตัน	-	-	185.00	740.00	740.00	
- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถไม่ปูน)		1.25	ลบ.ม.	2,356.73	2,945.91	421.00	526.25	3,472.16	
กำลังอัดประลัย มีอายุ 28 วัน รูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.									
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR (RB) Ø 6 มม.		4.44	กก.	25.37	112.64	4.90	21.75	134.39	
SR (RB) Ø 9 มม.		15.00	กก.	24.69	370.35	4.90	73.50	443.85	
- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD (DB) Ø 12 มม.		27.00	กก.	23.49	634.23	3.90	105.30	739.53	
- ลวดผูกเหล็ก		1.40	กก.	41.75	58.45	-	-	58.45	
- ไม้แบบหล่อคอนกรีต		2.47	ตร.ม.	470.00	1,160.90	-	-	1,160.90	
- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต		2.47	ตร.ม.	-	-	163.00	402.61	402.61	
- ไม้ค้ำยัน		12.00	ตัน	29.00	348.00	-	-	348.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569
	แบบเลขที่ ยผจ.สส 15/2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 200x200x15 มม.	18.84	กก.	23.00	433.32	14.00	263.76	697.08	
	- เหล็กฉากเหล็ก METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 mm.	30.00	ตร.ม.	320.00	9,600.00	72.00	2,160.00	11,760.00	
	- ครอบหลังคาเหล็ก METAL SHEET	17.00	เมตร	170.00	2,890.00	51.00	867.00	3,757.00	
	- ท่อเหล็กกลม 3 1/2" หนา 3.2 มม.	254.00	กก.	24.02	6,101.08	14.00	3,556.00	9,657.08	
	- ท่อเหล็กกลม 2 1/2" หนา 3.2 มม.	62.00	กก.	26.45	1,639.90	14.00	868.00	2,507.90	
	- แปเหล็กตัว LLC 100X50X20x3.20 มม.	223.00	กก.	23.84	5,316.32	14.00	3,122.00	8,438.32	
	- ทาสีกันสนิม สีน้ำมัน	31.50	ตร.ม.	64.00	2,016.00	36.00	1,134.00	3,150.00	
	- ดวงโคม LED TUBE 1X36W. แบบโคมฝาครอบอะคริลิก	1.00	ชุด	536.00	536.00	118.00	118.00	654.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าเปิด-ปิด	1.00	ชุด	486.00	486.00	82.00	82.00	568.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบมีกล่องฝาครอบกันน้ำ	2.00	ชุด	437.00	874.00	272.00	544.00	1,418.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ	20.00	เมตร	16.00	320.00	24.00	480.00	800.00	
	- สายไฟฟ้าดวงโคม THW 1 x 1.5 sq.mm.	20.00	เมตร	11.25	225.00	5.00	100.00	325.00	
	- สายไฟฟ้าสวิตช์ THW 1 x 2.5 sq.mm.	20.00	เมตร	11.14	222.80	7.00	140.00	362.80	
	- สายไฟฟ้าเต้ารับ THW 1 x 2.5 sq.mm.	20.00	เมตร	11.14	222.80	7.00	140.00	362.80	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส แบบเงา เกรด 304	5.80	เมตร	850.00	4,930.00	-	-	4,930.00	
	ตะขอรางน้ำสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว	-							
	- ท่อน้ำฝน PVC ขนาด 4 นิ้ว	9.80	เมตร	319.00	3,126.20	103.00	1,009.40	4,135.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แบบเลขที่	ยผจ.สส 15/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม		
จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เลขที่ 20/17								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-	-	
1.2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				-		-	-	
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				-		-	-	
1.5	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				-		-	-	
1.6	งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน				-		-	-	
1.7	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง หรือสิ่งทำ				-		-	-	
2.2	งานตกแต่งภายใน				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์								
	3.1.1 งานถมดิน จัดสวน ปลูกหญ้า								
	- งานถมดินสำหรับปลูกหญ้าความสูงไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร	14.00	ลบ.ม.	420.00	5,880.00	126.00	1,764.00	7,644.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	148.00	ตร.ม.	12.00	1,776.00	3.60	532.80	2,308.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แบบเลขที่	ยผ.สส 15/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อิฐประสาน สีแดง ขนาด 10x30x10 ซม.	300	ก้อน	14.00	4,200.00	4.20	1,260.00	5,460.00	
	- บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่นศิลาเทียม ขนาด 30 x 60 x 6 ซม.	26	แผ่น	100.00	2,600.00	30.00	780.00	3,380.00	
	- หินเกล็ด สีขาว	19.00	ตร.ม.	70.00	1,330.00	21.00	399.00	1,729.00	
	- ดินไทรเกาหลี ดุง 10" สูง 2.00 เมตร	21.00	ตัน	200.00	4,200.00	60.00	1,260.00	5,460.00	
	- ดินเสริมลูกริออนนอก ดุง 5"	21.00	ตัน	50.00	1,050.00	15.00	315.00	1,365.00	
3.2	ฝังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประเภทอื่นๆ								
	3.2.1 งานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม								
	- รางระบายน้ำวี ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ทบมา 0.05 เมตร	29.00	เมตร	540.00	15,660.00	162.00	4,698.00	20,358.00	
	- งานเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร	10.00	บ่อ	425.00	4,250.00	127.50	1,275.00	5,525.00	
	ความลึกเฉลี่ย 0.25 เมตรพร้อม (ฝาบิวด ค.ส.ล.)								
	3.2.2 งานถนน								
	- งานขุดดินพร้อมขนย้าย	45.00	ลบ.ม.	-	-	33.59	1,511.55	1,511.55	
	- งานการบดอัดพื้นทางเดิม (Subgrade)	300.00	ตร.ม.	-	-	57.83	17,349.00	17,349.00	
	ให้ได้ความแน่น 85% Standard Proctor								
	- ทราดยาบอบอัดแน่น	18.00	ลบ.ม.	484.00	8,712.00	112.00	2,016.00	10,728.00	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโมบิล) กำลังอัดประลัย	45.00	ลบ.ม.	2,356.73	106,052.85	329.00	14,805.00	120,857.85	
	มีอายุ 28 วัน รูปูภาคค์ 240 กก/ตร.ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR (RB) Ø 19 มม.	666.00	กก.	23.90	15,917.40	3.50	2,331.00	18,248.40	
	- ตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 m.#	300.00	ตร.ม.	30.00	9,000.00	6.00	1,800.00	10,800.00	
	- ไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	470.00	15,510.00	-	-	15,510.00	
	- ทรายรองคอนกรีต และหอยด่าง	188.00	เมตร	24.61	4,626.68	-	-	4,626.68	
	- งานคั่นหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป	78.00	เมตร	200.00	15,600.00	60.00	4,680.00	20,280.00	
	3.2.3 งานโรงจอดรถ (2 คัน)					-			
	- งานขุดดินและถมดิน	0.96	ลบ.ม.	-	-	181.00	173.76	173.76	
	- งานวัสดุทรายหยาบรองพื้นฐานราก	0.03	ลบ.ม.	470.00	14.10	112.00	3.36	17.46	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก	0.06	ลบ.ม.	2,163.82	129.82	427.00	25.62	155.44	
	- งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน	4.00	ตัน	1,515.00	6,060.00	372.00	1,488.00	7,548.00	
	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.								
	(เสริมDowel 4-DB12มม. ยาว 1.00 ม.)								
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	4.00	ตัน	-	-	185.00	740.00	740.00	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ขนส่งด้วยรถโมบูน)	1.25	ลบ.ม.	2,356.73	2,945.91	421.00	526.25	3,472.16	
	กำลังอัดประลัย มีอายุ 28 วัน รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR (RB) Ø 6 มม.	4.44	กก.	25.37	112.64	4.90	21.75	134.39	
	SR (RB) Ø 9 มม.	15.00	กก.	24.69	370.35	3.90	58.50	428.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 2 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	แบบเลขที่	ยผจ.สศ 15/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	7 กรกฎาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด	27.00	กก.	23.49	634.23	3.90	105.30	739.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.40	กก.	41.75	58.45	-	-	58.45	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.47	ตร.ม.	470.00	1,160.90	-	-	1,160.90	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.47	ตร.ม.	-	-	163.00	402.61	402.61	
	- ไม้ค้ำยัน	12.00	ตัน	29.00	348.00	-	-	348.00	
	- แผ่นเหล็ก 200x200x15 มม.	18.84	กก.	23.00	433.32	14.00	263.76	697.08	
	- เหล็กฉากเหล็ก METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 mm.	30.00	ตร.ม.	320.00	9,600.00	72.00	2,160.00	11,760.00	
	- ครอบหลังคาเหล็ก METAL SHEET	17.00	เมตร	170.00	2,890.00	51.00	867.00	3,757.00	
	- ท่อเหล็กกลม 3 1/2" หนา 3.2 มม.	254.00	กก.	24.02	6,101.08	14.00	3,556.00	9,657.08	
	- ท่อเหล็กกลม 2 1/2" หนา 3.2 มม.	62.00	กก.	26.45	1,639.90	14.00	868.00	2,507.90	
	- แปเหล็กตัว LLC 100X50X20x3.20 มม.	223.00	กก.	23.84	5,316.32	14.00	3,122.00	8,438.32	
	- ทาสีน้ำมันกับสนิมเหล็ก (รองพื้นกับสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	31.50	ตร.ม.	64.00	2,016.00	36.00	1,134.00	3,150.00	
	- ดวงโคม LED.TUBE 1X36W. แบบโคมฝาครอบอะคริลิค	2.00	ชุด	536.00	1,072.00	118.00	236.00	1,308.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าเปิด-ปิด	1.00	ชุด	486.00	486.00	82.00	82.00	568.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบมีกล่องฝาครอบกันน้ำ	2.00	ชุด	437.00	874.00	272.00	544.00	1,418.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ UPVC สีขาว	20.00	เมตร	16.00	320.00	24.00	480.00	800.00	
	- สายไฟฟ้าฉนวน THW 1 x 1.5 sq.mm.	20.00	เมตร	11.25	225.00	5.00	100.00	325.00	

ภูมิทัศน์

จำนวน 2 หลัง

យជ.ស 15/2568

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

7 กรกฎาคม 2569

ผล : ประทับ

[illegible]